



FAIXAS DE USO DA CALÇADA - CORTE AA
SEM ESCALA



FAIXAS DE USO DA CALÇADA - CORTE BB
SEM ESCALA

NOTAS CONFORME NBR 9050/2015

- Faixa de Serviço: destinada a acomodação de mobiliário, canteiros, árvores e postes. Recomenda-se faixa de serviço de largura mínima de 70 cm;
- Faixa Livre ou Passeio: destinada exclusivamente à circulação de pedestre, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3%, ser contínuas nos lotes e ter no mínimo 1,20 m e 2,10 m de altura livre;
- Faixa de Acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o lote;
- Onde não for o caso da existência de muretas ou desnível, porém a largura mínima da faixa livre não estiver preservada devido a presença de obstáculos (árvores, canteiros, etc), todos os obstáculos existentes deverão ser removidos mantendo-se a largura livre mínima de 1,20 m;
- As rampas deverão ser executadas em conformidade com a NBR 9050 vigente no período de execução da obra.



FAIXAS DE USO DA CALÇADA - PLANTA BAIXA
SEM ESCALA



ÁDILA BATISTA DE SOUZA
Eng. Civil, CREA 203.305/D - MG, GO

PROJETO: ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS EM ITAGUAÇU QUANTO A ACESSIBILIDADE

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS EM ITAGUAÇU QUANTO A ACESSIBILIDADE DAS ÁREAS PERTENCENTES AO PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 1015.542-26

LOCAL: SÃO SIMÃO, GO

DATA: 03/2018

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 01/01