



A LARGURA DAS VIAS EXISTENTES DEVERÁ SER CONFERIDA NO LOCAL, COM EXECUÇÃO PARTINDO DE SEU EIXO.

LEG.	ÍTEM	QUANT.
	ÁREA PERMEÁVEL	290,26m ²
	PISO PAVER VERMELHO - 6cm	844,60m ²
	PISO PAVER NATURAL - 6cm	757,42m ²
	MEIO FIO (externo) - PINTURA	536,00m
	GUIA DE CANTEIRO	321,62m
	REMOÇÃO DE ASFALTO	769,61m ²

LEGENDA BOTÂNICA	SÍMBOLO	QUANTIDADE	UNIDADE
	AGAVE DRAGÃO <i>Agave attenuata</i>	1,0	6
	PALMEIRA JERVA <i>Syagrus rooseffiana</i>	2,0	44
	TUMBERGA AZUL <i>Flourensia grandiflora</i>	1,0	10
	MORBEA <i>Dioscorea alata</i>	0,40	210
	NOLVA <i>Boucaea corcovada Lam</i>	0,90 a 1,2	6
	QUARESMEIRA ROSA <i>Tillandsia grandis</i>	1,50	8
	ESTRELIZIA <i>Scaevola rogersii</i>	0,50	130
	MURTA DE CIEIRO <i>Myrsine parviflora</i>	1,0	75
	IMPATIENS - VERMELHO <i>Impatiens walleriana</i>	0,1	3000
	CHAVE DE OURO <i>Canna lily</i>	2,25	10
	GRAMA ESMERALDA <i>Zoysia japonica</i>	0,10	100 m ²
	LIMITADOR DE CANTEIRO		20 m

LEGENDA MOBILIÁRIO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
	BANQUETA DE JARDIM FRANCIS SEM ENCOSTO, AÇO E MADEIRA 1,5x0,5x0,39 - VER DET. 01	26
	LIXEIRA OVAL SUSPensa COM BORTIFICADO EM PROCESSO DE FOTODUPLICAÇÃO SEM SOLDADE OU ENEMIAS, EM POLIÉSTERO COM TRATAMENTO À QUENTE COM ESTRUTURA EM AÇO.	8
	LIMITADOR DE ACESSO A CANTEIRO - VER DET. 02	18
	VASO DE CIMENTO 0,40m DE DIÂMETRO X 0,50m DE ALTURA PARA PLANTAS DE TREPadeiras (2 UNIDADES POR PERGOADO)	10

RESULTADO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO		00
ENTORNO DA RODOVIÁRIA DE SÃO SIMÃO		
TÍTULO		01 / 02
ÁREA DE INTERVENÇÃO PROPOSTA (m ²)		2,065,10
PROJETO URBANO		
PLANTA GERAL: QUADRO DE ÁREAS, BOTÂNICO E MOBILIÁRIO		
ESCALA GRÁFICA	ESCALA NÚMÉRICA	08/02/2019
ASSINATURAS		
Aprovaçãõ do projeto - Responsável Técnico		
Data - Responsável Técnico		
ESPALÇO PARA APROVAÇÃO		