

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CCC6004	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN		723,25	738,12
SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1	427,97	427,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,75	12,41	13,71
SINAPI	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,25	130,88	134,25
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,15	134,92	149,91
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,15	267,37	273,59
COMPOSIÇÃO	CCC23001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		7.131,06	8.186,76
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54	70,39	81,34
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	27,75	31,62
COMPOSIÇÃO	CCC20004	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		0,62	0,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	12,41	13,71
COMPOSIÇÃO	CCC6003	REFLETOR EM LED, COM POTÊNCIA DE 150W (TRÊS MÓDULOS DE 50W), ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UN		952,58	953,73
COTAÇÃO	COT6005	REFLETOR EM LED, COM POTÊNCIA DE 150W (TRÊS MÓDULOS DE 50W), ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UN	1	942,77	942,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	13,76	15,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	17,84	19,98
COMPOSIÇÃO	CCC7005	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M		23,86	24,95
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,14214602	51,12	51,12
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0032442	172,82	175,86
SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFORADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	1	5,80	5,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	17,63	19,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7993	12,41	13,71
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0076	5,13	5,13
COMPOSIÇÃO	CCC7006	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 160	M		29,42	30,51
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,12989381	51,12	51,12
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0032442	172,82	175,86
SINAPI-I	38053	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFORADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)	M	1	11,98	11,98
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0175	17,63	19,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7993	12,41	13,71
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0076	5,13	5,13
COMPOSIÇÃO	CCC2001	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	M3		75,19	76,23
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	65,27	65,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	12,41	13,71
COMPOSIÇÃO	CCC2002	PÓ DE PEDRA	M3		58,72	59,76
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1	48,80	48,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	12,41	13,71
COMPOSIÇÃO	CCC20005	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBO INDUSTRIAL, COM COSTURA, DIAMETRO 3" CHAPA 2,25mm, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2		75,48	77,83
SINAPI-I	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,07	12,25	12,25
SINAPI-I	335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,15	10,59	10,59
SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,05	12,69	12,69
COTAÇÃO	COT9037	TUBO INDUSTRIAL 3" DE 2.25MM	KG	8,86	4,35	4,35
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	17,56	19,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	12,41	13,71
COMPOSIÇÃO	CCC4005	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 60 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVACÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	M		140,84	149,43
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,28274334	285,42	291,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,66	19,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	12,41	13,71
COMPOSIÇÃO	CCC20006	GRAMA SINTÉTICA 50 mm – GRASS FIBRILADA - INCLUSO INSUMOS, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2		73,90	73,90

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	COT21007	GRAMA SINTÉTICA 50 mm – GRASS FIBRILADA - INCLUSO INSUMOS, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	M2	1	65,90	65,90
SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1	80,00	80,00

COMPOSIÇÃO	CCC20007	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO SOCIETY (ASSENT./PINTADAS) 5,00x2,20M - 2 UNID.	CJ		4.688,00	4.750,33
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,97	76,50	76,50
SINAPI-I	11174	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	18L	0,05444444	401,67	401,67
SINAPI-I	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,84	22,65	22,65
AGETOP-MAT	H669	TUBO FERRO GALVANIZADO 4"	m	32,8	87,70	87,70
AGETOP-MAT	H691	TUBO FERRO GALVANIZADO 1/2"	m	3	10,21	10,21
AGETOP-MAT	2417	MASSA PLASTICA	Kg	0,4	13,75	13,75
AGETOP-MAT	2467	PRIMER SUPER-GALVITE	l	24,67	24,40	24,40
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,55	10,00	10,00
SINAPI-I	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	UN	0,18	24,88	24,88
AGETOP-MAT	2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	0,16	13,85	13,85
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	1,38	2,22	2,22
SINAPI-I	34562	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	0,66	12,37	12,37
SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	19	5,76	5,76
SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,2	5,13	5,13
SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	17,16	4,86	4,86
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,75	51,12	51,12
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	51,12	51,12
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	377,68	0,42	0,42
SINAPI-I	25931	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	0,89	103,09	103,09
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,18	21,69	24,49
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,12	17,56	19,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,12	14,17	15,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,47	17,66	19,78
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,57	12,41	13,71
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,54	17,59	19,70

26/04/2019

Data

Responsável Técnico: GABRIELA REZENDE MENDES
CREA/CAU: 1016457375/D-GO