



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICONV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIÂNIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1. Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,64	266,91	BDI 1	325,95	2.925,07	RA
1.1.2.	SINAPI	73992/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	108,78	8,18	BDI 1	9,99	1.086,71	RA
1.2. MOVIMENTO DE TERRA										
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	33,45	54,23	BDI 1	66,23	2.215,39	RA
1.2.2.	SINAPI	93382	REATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	24,77	25,52	BDI 1	31,17	772,08	RA
1.2.3.	SINAPI	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	108,78	0,51	BDI 1	0,62	67,44	RA
1.3. FUNDAÇÕES										
1.3.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	26,31	20,65	BDI 1	25,22	663,54	RA
1.3.2.	AGETOP	50302	ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO	M	16,00	44,38	BDI 1	54,20	867,20	RA
1.3.3.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	8,68	291,64	BDI 1	356,15	3.091,38	RA
1.3.4.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	8,68	94,68	BDI 1	115,62	1.003,58	RA
1.3.5.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,58	92,66	BDI 1	113,16	2.328,83	RA
1.3.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	73,94	43,11	BDI 1	52,65	3.892,94	RA
1.3.7.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	29,55	11,58	BDI 1	14,14	417,84	RA
1.3.8.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	65,18	7,40	BDI 1	9,04	589,23	RA
1.3.9.	SINAPI	96544	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,36	10,45	BDI 1	12,76	668,11	RA
1.3.10.	SINAPI	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	201,00	10,04	BDI 1	12,26	2.464,26	RA
1.3.11.	SINAPI	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	79,37	8,18	BDI 1	9,99	792,91	RA
1.3.12.	SINAPI	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,10	12,07	BDI 1	14,74	1.106,97	RA
1.4.			ESTRUTURA						43.556,83	
1.4.1.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	15,78	291,64	BDI 1	356,15	5.620,05	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICONV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.4.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,78	149,91	BDI 1	183,07	2.888,84	RA
1.4.3.	SINAPI	92422	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	47,04	46,66	BDI 1	56,98	2.680,34	RA
1.4.4.	SINAPI	92459	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORRAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	112,09	69,87	BDI 1	85,33	9.564,64	RA
1.4.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	257,01	8,12	BDI 1	9,92	2.549,54	RA
1.4.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	183,37	10,03	BDI 1	12,25	2.246,28	RA
1.4.7.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	159,36	12,20	BDI 1	14,90	2.374,46	RA
1.4.8.	SINAPI	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,36	10,32	BDI 1	12,60	962,14	RA
1.4.9.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	91,45	9,10	BDI 1	11,11	1.016,01	RA
1.4.10.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,36	8,95	BDI 1	10,93	408,34	RA
1.4.11.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,00	7,30	BDI 1	8,91	374,22	RA
1.4.12.	SINAPI	74141/2	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3 5KNM2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORRAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	145,66	72,36	BDI 1	88,37	12.671,97	RA
1.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO						832,44	
1.5.1.	SINAPI	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOIS.	M2	85,03	8,02	BDI 1	9,79	832,44	RA
1.6.			ALVENARIA						17.632,80	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICONV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO									
1.6.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	316,55	37,97	BDI 1	46,37	14.678,42
1.6.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,40	42,91	BDI 1	52,40	1.330,96
1.6.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	25,40	39,89	BDI 1	48,71	1.237,23
1.6.4.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00	35,14	BDI 1	42,91	386,19
1.7.			COBERTURA						14.632,63
1.7.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	137,22	10,75	BDI 1	13,13	1.801,70
1.7.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	137,22	33,27	BDI 1	40,63	5.575,25
1.7.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	50,55	26,69	BDI 1	32,59	1.647,42
1.7.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	28,65	100,21	BDI 1	122,38	3.506,19
1.7.5.	SINAPI	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	69,49	24,77	BDI 1	30,25	2.102,07
1.8.			ESQUADRIAS						20.298,00
1.8.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	9,70	636,76	BDI 1	777,61	7.542,82
1.8.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	811,65	BDI 1	991,19	3.964,76
1.8.3.	SINAPI	73933/3	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	22,14	293,97	BDI 1	359,00	7.948,26
1.8.4.	AGETOP	230101	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	Un	2,00	121,03	BDI 1	147,80	295,60
1.8.5.	SINAPI	74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	14,00	31,97	BDI 1	39,04	546,56
1.9.			REVESTIMENTO						36.974,60

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICONV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-18 (N DECS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.9.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	639,47	2,97	BDI 1	3,63	2.321,28	RA
1.9.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	109,25	3,49	BDI 1	4,26	465,41	RA
1.9.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	421,60	27,33	BDI 1	33,38	14.073,01	RA
1.9.4.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	109,25	35,28	BDI 1	43,08	4.706,49	RA
1.9.5.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	217,87	13,85	BDI 1	16,91	3.684,18	RA
1.9.6.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	192,04	37,12	BDI 1	45,33	8.705,17	RA
1.9.7.	AGETOP	201003	PASTILHA PORCELANA CARGAMASSA FLEXÍVEL	m2	9,40	113,78	BDI 1	136,95	1.306,13	RA
1.9.8.	AGETOP	201201	REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO THOME	m2	16,43	85,37	BDI 1	104,25	1.712,83	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO						9.727,33	
1.10.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	109,25	20,65	BDI 1	25,22	2.755,29	RA
1.10.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	109,25	31,63	BDI 1	38,63	4.220,33	RA
1.10.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	6,42	303,36	BDI 1	370,46	2.378,35	RA
1.10.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_06/2018	M	5,40	56,62	BDI 1	69,14	373,36	RA
1.11.			PINTURA						11.823,68	
1.11.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	109,25	11,90	BDI 1	14,53	1.587,40	RA
1.11.2.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	109,25	19,62	BDI 1	23,96	2.617,63	RA
1.11.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	342,38	2,21	BDI 1	2,70	924,43	RA
									263.784,82	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICONV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIÂNIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.11.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	342,38	10,50	BDI 1	12,82	4.389,31	RA
1.11.5.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	79,22	10,71	BDI 1	13,08	1.036,20	RA
1.11.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	79,22	10,50	BDI 1	12,82	1.015,60	RA
1.11.7.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	M2	15,12	13,71	BDI 1	16,74	253,11	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						16.835,52	
1.12.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	11,13	BDI 1	13,59	326,16	RA
1.12.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	8,77	BDI 1	10,71	203,49	RA
1.12.3.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,40	12,99	BDI 1	15,86	1.306,86	RA
1.12.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	329,60	13,85	BDI 1	16,91	5.573,54	RA
1.12.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	291,05	1,60	BDI 1	1,95	567,55	RA
1.12.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	131,78	2,31	BDI 1	2,82	371,62	RA
1.12.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,92	4,96	BDI 1	6,06	1.617,54	RA
1.12.8.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	142,58	BDI 1	174,12	696,48	RA
1.12.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	21,19	BDI 1	25,88	155,28	RA
1.12.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	31,39	BDI 1	38,33	153,32	RA
1.12.11.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	17,65	BDI 1	21,55	21,55	RA
1.12.12.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	21,91	BDI 1	26,76	53,52	RA
1.12.13.	SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	60,07	BDI 1	73,36	146,72	RA
1.12.14.	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	116,61	BDI 1	142,40	284,80	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICOMV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APPELIDO DO EMPREENHIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO
LOCALIDADE SINAPI GOLÁVIA	DATA BASE 10-18 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO
			BDI 1 22,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.12.15.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	13,33	BDI 1	16,28	32,56	
1.12.16.	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	20,67	BDI 1	25,24	227,16	
1.12.17.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45° KA (TIPO AC)	UN	4,00	96,35	BDI 1	117,66	470,64	
1.12.18.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	137,60	4,25	BDI 1	5,19	714,14	
1.12.19.	SINAPI-I	39246	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL, PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	28,07	3,34	BDI 1	4,08	114,53	
1.12.20.	SINAPI-I	2442	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL, PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	44,00	6,72	BDI 1	8,21	361,24	
1.12.21.	SINAPI-I	39248	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL, PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	30,30	9,37	BDI 1	11,44	346,63	
1.12.22.	SINAPI	91869	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1,00	9,78	BDI 1	11,94	11,94	
1.12.23.	SINAPI	97586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	17,00	71,95	BDI 1	87,87	1.493,79	
1.12.24.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	2,86	BDI 1	3,49	6,98	
1.12.25.	SINAPI	97609	LAMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	2,00	34,96	BDI 1	42,69	85,38	
1.12.26.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	369,23	BDI 1	450,90	450,90	
1.12.27.	SINAPI	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	852,60	BDI 1	1.041,20	1.041,20	
1.13.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						11.123,14	
1.13.1.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	UN	2,00	12,91	BDI 1	15,77	31,54	
1.13.2.	SINAPI-I	40329	TORNEIRA PLÁSTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE ÁGUA, 3/4", COM HASTE METÁLICA E COM BALAO PLÁSTICO (PADRÃO POPULAR)	UN	2,00	12,75	BDI 1	15,57	31,14	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICOMV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APeLIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO
			BDI 1 22,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.13.3.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	7,86	BDI 1	9,60	48,00	RA
1.13.4.	SINAPI	89356	TUBO. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,45	15,54	BDI 1	18,98	160,38	RA
1.13.5.	SINAPI	94688	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	7,75	BDI 1	9,46	9,46	RA
1.13.6.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	63,87	BDI 1	78,00	156,00	RA
1.13.7.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	117,03	BDI 1	142,92	285,84	RA
1.13.8.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	15,03	BDI 1	18,35	73,40	RA
1.13.9.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	32,11	BDI 1	39,21	78,42	RA
1.13.10.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,20	BDI 1	7,57	30,28	RA
1.13.11.	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	12,86	BDI 1	15,70	62,80	RA
1.13.12.	SINAPI	818	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	3,44	BDI 1	4,20	16,80	RA
1.13.13.	SINAPI	816	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	5,72	BDI 1	6,99	34,95	RA
1.13.14.	SINAPI	814	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	6,91	BDI 1	8,44	16,88	RA
1.13.15.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,86	BDI 1	9,60	67,20	RA
1.13.16.	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	11,59	BDI 1	14,15	84,90	RA
									263.784,82	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICOMV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO			
LOCALIDADE SINAPI GOLAMIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.13.17.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,07	BDI 1	18,40	73,60	RA
1.13.18.	SINAPI	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	30,50	BDI 1	37,25	149,00	RA
1.13.19.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,17	15,54	BDI 1	18,98	382,83	RA
1.13.20.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,39	21,17	BDI 1	25,85	242,73	RA
1.13.21.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,47	10,38	BDI 1	12,68	145,44	RA
1.13.22.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,13	17,00	BDI 1	20,76	293,34	RA
1.13.23.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,97	BDI 1	10,95	21,90	RA
1.13.24.	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	28,44	BDI 1	34,73	312,57	RA
1.13.25.	SINAPI	6031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	1,00	10,83	BDI 1	13,23	13,23	RA
1.13.26.	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	5,91	BDI 1	7,22	21,66	RA
1.13.27.	SINAPI	9859	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", ÁGUA FRIA PREDIAL	M	0,28	6,36	BDI 1	7,77	2,18	RA
1.13.28.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	3,48	BDI 1	4,25	4,25	RA
1.13.29.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	4,67	BDI 1	5,70	28,50	RA
1.13.30.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	3,21	BDI 1	3,92	3,92	RA
1.13.31.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,78	15,54	BDI 1	18,98	470,32	RA
1.13.32.	SINAPI	93088	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	4,00	13,16	BDI 1	16,07	64,28	RA
1.13.33.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00	63,12	BDI 1	77,08	693,72	RA
									263.784,82	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICONV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.13.34.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	96,66	BDI 1	118,04	236,08	RA
1.13.35.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	128,86	BDI 1	157,36	629,44	RA
1.13.36.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	66,35	BDI 1	81,03	405,15	RA
1.13.37.	SINAPI	40729	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	176,09	BDI 1	215,04	1.720,32	RA
1.13.38.	SINAPI	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM AÇIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	6,00	126,36	BDI 1	154,31	925,86	RA
1.13.39.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,00	29,36	BDI 1	35,85	35,85	RA
1.13.40.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	6,55	BDI 1	8,00	88,00	RA
1.13.41.	AGETOP	81361	JOELHO REDUÇAO 90 GRAUS SOLD/ROSCA 25 X 1/2"	Un	1,00	6,34	BDI 1	7,74	7,74	RA
1.13.42.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	4,89	BDI 1	5,97	35,82	RA
1.13.43.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	6,20	BDI 1	7,57	30,28	RA
1.13.44.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	7,01	BDI 1	8,56	136,96	RA
1.13.45.	SINAPI	829	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	0,57	BDI 1	0,70	1,40	RA
1.13.46.	SINAPI	813	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	2,65	BDI 1	3,24	6,48	RA
1.13.47.	AGETOP	81571	CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00	11,67	BDI 1	14,25	28,50	RA
1.13.48.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00	5,74	BDI 1	7,01	126,18	RA
1.13.49.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	9,04	BDI 1	11,04	44,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICOMV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SAO SIMAO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.13.50.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	15,07	BDI 1	18,40	184,00	RA
1.13.51.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	36,71	3,05	BDI 1	3,72	136,56	RA
1.13.52.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	8,00	6,31	BDI 1	7,71	61,68	RA
1.13.53.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	15,02	10,38	BDI 1	12,68	190,45	RA
1.13.54.	SINAPI	7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,00	0,79	BDI 1	0,96	1,92	RA
1.13.55.	SINAPI	7142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	6,00	6,42	BDI 1	7,84	47,04	RA
1.13.56.	SINAPI	7136	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	3,89	BDI 1	4,75	28,50	RA
1.13.57.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	15,00	10,51	BDI 1	12,83	192,45	RA
1.13.58.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	6,55	BDI 1	8,00	40,00	RA
1.13.59.	SINAPI	7137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	5,59	BDI 1	6,83	40,98	RA
1.13.60.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	667,33	BDI 1	814,94	1.629,88	RA
1.14.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						26.477,29	
1.14.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	7,00	411,46	BDI 1	502,47	3.517,29	RA
1.14.2.	AGETOP-MAT	H335	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50	un	7,00	17,37	BDI 1	21,21	148,47	RA
1.14.3.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	7,49	BDI 1	9,15	36,60	RA
1.14.4.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	11,00	118,68	BDI 1	144,93	1.594,23	RA
1.14.5.	AGETOP	80613	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICRÓRIO	Un	6,00	151,82	BDI 1	185,40	1.112,40	RA
1.14.6.	SINAPI	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRÃO	UN	11,00	28,00	BDI 1	34,19	376,09	RA
1.14.7.	SINAPI	20086	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	1,42	BDI 1	1,73	10,38	RA
1.14.8.	SINAPI	1965	CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	27,43	BDI 1	33,50	134,00	RA
1.14.9.	AGETOP	81701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	5,00	11,26	BDI 1	13,75	68,75	RA
1.14.10.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00	24,86	BDI 1	30,36	212,52	RA





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICONV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SAO SIMAO/GO	BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO									
1.14.11.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	21.00	7.16	BDI 1	8.74	183.54
1.14.12.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1.00	16.44	BDI 1	20.08	20.08
1.14.13.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	6.00	6.77	BDI 1	8.27	49.62
1.14.14.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2.00	7.45	BDI 1	9.10	18.20
1.14.15.	SINAPI	10836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2.00	11.77	BDI 1	14.37	28.74
1.14.16.	AGETOP	81927	JOELHO 90 GRAUS CANEL 40 mm	Un	11.00	9.68	BDI 1	11.82	130.02
1.14.17.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	61.72	39.54	BDI 1	48.29	2.980,46
1.14.18.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	M	6.50	7.87	BDI 1	9.61	62.47
1.14.19.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	46.65	14.00	BDI 1	17.10	797.72
1.14.20.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	2.36	39.54	BDI 1	48.29	113.96
1.14.21.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	10.20	14.00	BDI 1	17.10	174.42
1.14.22.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2.00	13.05	BDI 1	15.94	31.88
1.14.23.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	M	3.40	7.87	BDI 1	9.61	32.67
1.14.24.	SINAPI	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	2.00	13.29	BDI 1	16.23	32.46
1.14.25.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	3.00	4.30	BDI 1	5.25	15.75
									263.784,62

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICOMV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 10-18 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO
			BDI 1 22,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.14.26.	SINAPI	89784	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00	13,05	BDI 1	15,94	15,94	RA
1.14.27.	AGETOP	81885	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 50 MM	Un	3,00	5,52	BDI 1	6,74	20,22	RA
1.14.28.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	M	8,90	20,33	BDI 1	24,83	220,99	RA
1.14.29.	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1,00	8.394,31	BDI 1	10.251,13	10.251,13	RA
1.14.30.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_05/2018	UN	1,00	3.346,13	BDI 1	4.086,29	4.086,29	RA
1.15.			LOUÇAS E METAIS						9.535,50	
1.15.1.	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	7,00	172,68	BDI 1	210,88	1.476,16	RA
1.15.2.	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	2,00	622,88	BDI 1	760,66	1.521,32	RA
1.15.3.	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	467,39	BDI 1	570,78	3.424,68	RA
1.15.4.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	104,72	BDI 1	127,88	255,76	RA
1.15.5.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	9,00	109,04	BDI 1	133,16	1.198,44	RA
1.15.6.	AGETOP	80730	CABIDE TIPO GANCHO (LOUÇA)	Un	15,00	17,61	BDI 1	21,51	322,65	RA
1.15.7.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	11,00	47,86	BDI 1	58,45	642,95	RA
1.15.8.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	63,10	BDI 1	77,06	693,54	RA
1.16.			DIVERSOS						14.332,18	
1.16.1.	AGETOP	271608	BANQUADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	3,10	230,68	BDI 1	281,71	873,30	RA
1.16.2.	SINAPI	73774/1	DIVISÓRIA EM MARMORTE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PARBE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	38,03	263,78	BDI 1	322,13	12.250,60	RA
1.16.3.	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	6,00	164,90	BDI 1	201,38	1.208,28	RA
1.17.			SERVIÇOS FINAIS						277,39	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048139-65	Nº SICOMV 104254/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APeLIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO	
LOCALIDADE SINAPI GOIÂNIA	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	
		BDI 1 22,12%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Vestiário do Estádio Adoniro Capanema no município de São Simão-GO										
1.17.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	108,78	2,09	BDI 1	2,55	277,39	RA
1.18.1	SINAPI	90776	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						5.858,82	RA
1.18.1	SINAPI	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00	31,62	BDI 1	38,61	3.474,90	RA
1.18.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	81,34	BDI 1	99,33	2.383,92	RA
									263.784,82	
									277,39	RA
									5.858,82	RA
									3.474,90	RA
									99,33	RA
									2.383,92	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

OS ENCARGOS SOCIAIS CONSIDERADOS NA PLANILHA ATENDEM AO ESTABELECIDO NAS SEQUENTES TABELAS: SINAPI GOIÁS - DATA BASE - OUTUBRO/2018 - ONERADA | AGETOP TABELA 129 - DATA BASE - NOVEMBRO/2017 - ONERADA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

SÃO SIMÃO/GO
Local

segunda-feira, 15 de abril de 2019

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA REZENDE MENDES
CREA/CAU: 1016457375/D-GO
ART/RT: 1020190002602