

 <p>Prefeitura de São Simão Administando para o povo! ADM. 2017 - 2020</p>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO		
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
	MEMÓRIA DE CÁLCULO AUXILIAR 1 - SINALIZAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		
	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO DISTRITO DE ITAGUAÇU, MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/GO		
LOCALIDADE: DISTRITO DE ITAGUAÇU, MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO-GO			
ORÇAMENTO BASE: 10/2017	ÁREA PAV. (m²) =	280,35	ÁREA REC. (m²)= 11719,90

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

RUA	LARGURA (M)	COMP. (M)	"PARE" (BRANCO)			LINHA DE RETENÇÃO (LRE BRANCA)		LINHA DUPLA CONTÍNUA (LFO-3 AMARELA)		LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2 AMARELA)		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
			Nº DE PARE	ÁREA (M²)	TOTAL (M²)	ÁREA (M²)	TOTAL (M²)	ÁREA (M²/M)	TOTAL (M²)	ÁREA (M²/M)	TOTAL (M²)	TOTAL (M²)
RUA 2	6,30	44,50	1	3,68	3,68	1,33	1,33	0,26	11,57	0,04	0,00	16,58
RUA 6	7,40	980,00	0	3,68	0,00	1,55	0,00	0,26	0,00	0,04	41,87	41,87
RUA 3	7,60	159,00	2	3,68	7,36	1,59	3,18	0,26	7,80	0,04	5,59	23,93
RUA 4	7,30	159,00	2	3,68	7,36	1,53	3,06	0,26	7,80	0,04	5,59	23,81
RUA 7	6,60	159,00	2	3,68	7,36	1,39	2,78	0,26	7,80	0,04	5,59	23,53
RUA 8	6,60	159,00	2	3,68	7,36	1,39	2,78	0,26	7,80	0,04	5,59	23,53
TOTAL					33,12		13,15		42,77		64,23	153,27

MEMÓRIA DE CÁLCULO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA	ÁREA DA PLACA (M²)	QUANTIDADE	ÁREAL TOTAL (M²)
R-1	0,30	8	2,40
R-19	0,40	4	1,60
TOTAL			4,00

MEMÓRIA DE GUIAS (P/ CAIAÇÃO) E SARJETAS

RUA	LARGURA (M)	COMP. (M)	COMP. TOTAL SARJETAS (M)	COMP. TOTAL GUIAS (M)	ÁREA TOTAL CAIAÇÃO DE GUIAS (M²)
RUA 2	6,30	44,50	95,30	95,30	26,68
RUA 6	7,40	980,00	1800,60	1800,60	504,17
RUA 3	7,60	159,00	159,00	159,00	44,52
RUA 4	7,30	159,00	159,00	159,00	44,52
RUA 7	6,60	159,00	159,00	159,00	44,52
RUA 8	6,60	159,00	159,00	159,00	44,52
TOTAL			2531,90	2531,90	708,93

Responsável Técnico: Ádila Batista de Souza

CREA: 203.305/D MG,GO