

Nº OPERAÇÃO 1074580-40	Nº SICONV 027678/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 02-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO	MUNICÍPIO / UF SÃO SIMÃO/GO	BDI 1 20,73%	BDI 2 14,01%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO</b>									<b>1.140.214,73</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO</b>						<b>1.140.214,73</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>12.557,51</b>	
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	00001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,78	358,83	BDI 1	433,22	2.504,01	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,00	832,73	BDI 1	1.005,35	10.053,50	RA
<b>1.2.</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>						<b>136.653,48</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	2.787,54	10,23	BDI 1	12,35	34.426,12	RA
1.2.0.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26.191,24	1,22	BDI 1	1,47	38.501,12	RA
1.2.0.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	15.486,32	0,79	BDI 1	0,95	14.712,00	RA
1.2.0.4.	AGETOP-PAV	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	2.322,95	9,42	BDI 1	11,37	26.411,94	RA
1.2.0.5.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.322,95	8,06	BDI 1	9,73	22.602,30	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>524.900,85</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO</b>						<b>379.861,15</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	14.123,89	6,73	BDI 1	8,13	114.827,23	RA
1.3.1.2.	SINAPI	97805	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020	M2	14.123,89	12,68	BDI 1	15,31	216.236,76	RA
1.3.1.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.089,99	0,37	BDI 1	0,45	6.340,50	RA
1.3.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.882,08	1,22	BDI 1	1,47	42.456,66	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>MICRORREVESTIMENTO</b>						<b>145.039,70</b>	
1.3.2.1.	AGETOP-PAV	44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	14.123,89	2,70	BDI 1	3,26	46.043,88	RA
1.3.2.2.	Composição	00008	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	26,84	2.521,39	BDI 2	2.874,64	77.155,34	RA
1.3.2.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.225,81	0,37	BDI 1	0,45	2.801,61	RA
1.3.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.951,61	1,22	BDI 1	1,47	19.038,87	RA
<b>1.4.</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>						<b>146.583,47</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.088,79	24,01	BDI 1	28,99	31.564,02	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.595,79	36,70	BDI 1	44,31	115.019,45	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>23.538,08</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	194,45	16,54	BDI 1	19,97	3.883,17	RA

RECURSO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074580-40	<b>Nº SICONV</b> 027678/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> GOIANIA	<b>DATA BASE</b> 02-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO SIMÃO/GO	<b>BDI 1</b> 20,73%	<b>BDI 2</b> 14,01%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO</b>										<b>1.140.214,73</b>
1.5.0.2.	COMPOSIÇÃO	00003	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	M2	6,30	705,39	BDI 1	851,62	5.365,21	RA
1.5.0.3.	COMPOSIÇÃO	00004	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	22,00	97,93	BDI 1	118,23	2.601,06	RA
1.5.0.4.	COMPOSIÇÃO	00005	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA COM SEÇÃO CILÍNDRICA DE FERRO GALVANIZADO 2"	UN	32,00	302,55	BDI 1	365,27	11.688,64	RA
<b>1.6.</b>			<b>CALÇADAS</b>					-	<b>249.241,06</b>	
1.6.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	5.405,30	2,60	BDI 1	3,14	16.972,64	RA
1.6.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	270,27	36,84	BDI 1	44,48	12.021,39	RA
1.6.0.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	270,27	643,07	BDI 1	776,38	209.828,34	RA
1.6.0.4.	COMPOSIÇÃO	00006	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	89,60	96,31	BDI 1	116,28	10.418,69	RA
<b>1.7.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>46.740,28</b>	
1.7.0.1.	COMPOSIÇÃO	00002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	38.714,72	BDI 1	46.740,28	46.740,28	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO SIMÃO/GO  
**Local**  
  
quarta-feira, 8 de setembro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** MARCELO FERREIRA DINIZ ARAÚJO  
**CREA/CAU:** MT036656  
**ART/RRT:** 1020210114150