

OBRA: REFORMA QUADRA MUNICIPAL LEOPOLDO M. DE SÃO SIMÃO-GO

END.: PRAÇA CENTRAL SN, CENTRO, SÃO SIMÃO-GO

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. SINAPI DESONERADA 03/2022

BDI OBRAS (%): 25,00%

LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.640,76

DATA: 06/06/2022

	AMBIENTE	Área (m <sup>2</sup> )	Perímetro (m)	Pé Direito	
C O N S T R U Ç Ã O	WC FEM.	15,84	17,48	2,50	Autocad
	WC MASC.	15,84	17,48	2,50	Autocad
	COZINHA	23,80	24,87	2,50	Autocad
	VESTIARIO A	13,53	16,60	2,50	Autocad
	VESTIARIO B	13,53	16,6	2,50	Autocad
	BANHEIRO PNE	4,76	9,00	2,50	Autocad
	DEPOSITO	4,76	9,00	2,50	Autocad
	CIRCULAÇÃO VEST.	26,14	36,10	2,50	Autocad
	PALCO	61,90	45,29	3,83	Autocad
	GRADE EXTERNA		45,2	2,50	Autocad
	MURETA BANCOS	12,29	63,22	1,20	Autocad
	MURETA SEM BANCO	4,52	60,5	1,20	Autocad
	ARQ. DIREITA	30,68	31,86	0,80	Autocad
	ARQ. ESQUERDA	30,64	31,82	0,80	Autocad
	ARQ. FUNDO	67,95	64,90	0,80	Autocad
	AREA COBERTA	1281,88	144,09	3,90	Autocad
	Externo vestiario	71,62	40,40	1,70	Autocad
	EXTERNO COZINHA E WCS	64,38	59,13	3,00	Autocad
	AREA DE QUADRA ESPORTE	544,81	96,40	6,00	
	RAMPA PALCO	23,10	40,90		
	CIRCULAÇÃO ENTRADA	92,95	88,90		
	CIRCULAÇÃO LATERAL EXT	46,09	54,81		
	ENTRADA	24,15	20,90		
	CIRCULAÇÃO FUNDO	92,95	88,90		
	PILARES METALICO	0,08	1,20	6,00	
	AREA PAREDE CERÂMICA	286,04			
	AREA TOTAL	1640,76	163,00		
AREA CONSTRUIDA	1058,20	134,25			

OBRA: REFORMA QUADRA MUNICIPAL LEOPOLDO M. DE SÃO SIMÃO-GO

END.: PRAÇA CENTRAL SN, CENTRO, SÃO SIMÃO-GO

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. SINAPI DESONERADA 03/2022

BDI OBRAS (%): 25,00%

LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.640,76

DATA: 06/06/2022

AMBIENTE		Área (m²)	Perímetro (m)	Pé Direito		
<b>CONCRETO</b>						
<b>CONSTRUÇÃO</b>	ESTACA	8	0,07	3,00	0,21	1,70
	BLOCOS	8	0,36	0,50	2,88	1,44
	PILARES	8	0,08	3,00	0,64	1,92
	VIGAS	1	36,55	0,30	7,31	2,19
	LAJE	1	52,28	0,10	52,28	5,23
	QUADRA ESPORTE	1	544,82	0,05	544,82	27,24
	CONTRAPISO	1		0,05	-	-
	<b>TOTAL</b>				<b>608,14</b>	
<b>AÇO (m)</b>						
<b>AREA DE AÇO</b>	<b>ESTACA</b>	<b>5.0</b>	<b>6.3</b>	<b>8.0</b>	<b>10.0</b>	
	ESTACA	124,80	-	100,80	-	
	BLOCOS	-	120,00	-	-	
	VIGAS	293,90	-	96,20	63,22	
	PILARES	100,30	-	62,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>519,00</b>	<b>120,00</b>	<b>259,00</b>	<b>63,22</b>	
<b>ESQUADRILHAS</b>						
<b>REFORMA</b>	<b>AREA</b>		<b>QUANTIDADE</b>			
	JANELAS J1 150X0,6	0,90	4,00	3,60	Autocad	
	JANELAS J2 2,5X0,6	0,90	2,00	1,80	Autocad	
	PORTAS P1 0,80X210	1,68	6,00	10,08	Autocad	
	PORTAS P2 1,0X2,1	2,10	1,00	2,10	Autocad	
	PORTAS P3 1,0X2,1	2,10	2,00	4,20	Autocad	
	PORTAO 3,5X2,2	7,70	1,00	7,70	Autocad	
	<b>TOTAL</b>	<b>15,38</b>		<b>29,48</b>		

<b>DIVISORIA</b>			
	COMPRIENTO	ALTURA	AREA
<b>RAMPA</b>	22,00	1,20	26,40
<b>PEDRAS</b>	10,20	2,00	20,40

OBRA: REFORMA QUADRA MUNICIPAL LEOPOLDO M. DE SÃO SIMÃO-GO

END.: PRAÇA CENTRAL SN, CENTRO, SÃO SIMÃO-GO

REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. SINAPI DESONERADA 03/2022

BDI OBRAS (%): 25,00%

LEIS SOCIAIS (%): 89,05%

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.640,76

DATA: 06/06/2022

AMBIENTE		Área (m²)	Perímetro (m)	Pé Direito	
	ENTRADA	3,50		3,50	12,25
	PLATIBANDA	20,90		0,40	8,36
	<b>TOTAL</b>				
		COMPRIMENTO		PERIMETRO	TOTAL M²
	<b>VIGAS METÁLICAS</b>	315,20		0,60	189,12
	GRADE EXTERNA	117,80		2,50	302,20
		JARDIM			
		AREA	PERIMETRO		
REFORMA	CANTEIROS ENTRADA	40,52		81,40	Autocad
	CANTEIROS LATERAL	38,66		28,30	Autocad
	OCTOGONOS	13,40		7,36	Autocad
	CANTEIROS EXTERNOS	156,89		143,21	
	<b>TOTAL</b>	<b>249,47</b>			-

---

Thalles Augusto Nascimento Medeiros  
Eng. Civil – CREA 1019755709/D-GO