

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
------------------	----------------	---	---------------------------

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATABASE 03-24(DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	MUNICÍPIO/UF SÃO SIMÃO	BDI1 26,75%	BDI2 0,00%	BDI3 0,00%
------------------------------	-------------------------	--	---------------------------	----------------	---------------	---------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									R\$ 91.264,75
1. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE									R\$ 91.264,75
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.283,29
1.1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	4,50	389,90	BDI1	494,20	R\$ 2.223,90
1.1.2	GOINFRA	21301	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	8,40	5,58	BDI1	7,07	R\$ 59,39
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 3.837,12
1.2.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	16,00	82,07	BDI1	104,02	R\$ 1.664,32
1.2.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	21,43	BDI1	27,16	R\$ 2.172,80
1.3 REVESTIMENTO DE PAREDE									R\$ 9.661,69
1.3.1	GOINFRA	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	M2	6,00	12,16	BDI1	15,41	R\$ 92,46
1.3.2	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	12,33	5,40	BDI1	6,84	R\$ 84,34
1.3.3	GOINFRA	200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	M2	12,33	26,36	BDI1	33,41	R\$ 411,95
1.9.1	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	86,64	82,62	BDI1	104,72	R\$ 9.072,94
1.4 RAMPA E ESCADA									R\$ 1.830,03
1.4.1	SBC	40220	CONCRETO ESTRUTURAL 1:2:3 PARA ESCADAS/FORMAS/ACO	M3	0,21	3344,06	BDI1	4.238,60	R\$ 901,97
1.4.2	SBC	23354	CONCRETO 1:2:3 fck=18MPa COM FORMA/ACO PARA RAMPAS	M3	0,26	2796,78		3.544,92	R\$ 928,06
1.5 LOUÇAS E METAIS									R\$ 2.084,61
1.5.1	GOINFRA	80805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	UN	1,00	739,63	BDI1	937,48	R\$ 937,48
1.5.2	GOINFRA	271702	BANCADA DE MARMORE	M2	1,30	696,18	BDI1	882,41	R\$ 1.147,13
1.6 COBERTURA									R\$ 2.978,29
1.6.1	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	14,89	47,37	BDI1	60,04	R\$ 894,00
1.6.2	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2	14,89	44,28	BDI1	56,12	R\$ 835,63
1.6.3	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	9,84	54,76	BDI1	69,41	R\$ 682,99
1.6.4	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	13,01	34,30	BDI1	43,48	R\$ 565,67
1.7 FORRO									R\$ 10.151,79
1.7.1	GOINFRA	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	M2	128,52	62,32	BDI1	78,99	R\$ 10.151,79
1.8 ESQUADRIAS - PORTAS									R\$ 9.883,11

1.8.1	SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	5,00	206,36	BDI1	261,56	R\$	1.307,80
1.8.2	GOINFRA	180507	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	M2	8,40	339,20	BDI1	429,94	R\$	3.611,50
1.8.3	SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	6,30	310,50	BDI1	393,56	R\$	2.479,43
1.8.4	GOINFRA	180504	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	M2	3,36	583,35	BDI1	739,40	R\$	2.484,38
1.9	ALVENARIA								R\$	5.298,62
1.9.1	GOINFRA	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	M2	3,40	87,74	BDI1	111,21	R\$	378,11
1.9	REVESTIMENTO DE PISO								R\$	4.920,51
1.9.1	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI: 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	12,96	71,78	BDI1	90,98	R\$	1.179,10
1.9.2	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	2,15	1.372,93	BDI1	1.740,19	R\$	3.741,41
1.10	PINTURA								R\$	41.546,83
1.10.1	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	641,03	10,68	BDI1	13,54	R\$	8.679,55
1.10.2	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/ SELADOR	M2	353,59	14,15	BDI1	17,94	R\$	6.343,40
1.10.3	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	396,35	12,29	BDI1	15,58	R\$	6.175,13
1.10.4	GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	M2	387,98	36,40	BDI1	46,14	R\$	17.901,40
1.10.5	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	97,04	19,90	BDI1	25,22	R\$	2.447,35
1.11	LIMPEZA FINAL								R\$	2.087,48
1.11.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	457,78	3,60	BDI1	4,56	R\$	2.087,48

Observações:


GOINFRA OBRAS CIVIS DATA BASE: 02/2024

Goiás/GO

Local

segunda-feira, 24 de junho de 2024

Data


Lorena Estíma Silva
CREA: 25178/D-GO