

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
------------------	----------------	---	---------------------------

LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATABASE 03-24(DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	MUNICÍPIO/UF SÃO SIMÃO	BDI1 26,75%	BDI2 0,00%	BDI3 0,00%
------------------------------	-------------------------	---	---------------------------	----------------	---------------	---------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>									<b>R\$ 67.221,98</b>
<b>1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>									<b>R\$ 67.221,98</b>
<b>1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>R\$ 2.476,43</b>
1.1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	4,50	389,90	BDI1	494,20	R\$ 2.223,90
1.1.2	GOINFRA	20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UN	2,00	3,49	BDI1	4,42	R\$ 8,84
1.1.3	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	15,49	5,58	BDI1	7,07	R\$ 109,49
	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M3	3,03	34,95	BDI1	44,30	R\$ 134,20
<b>1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									<b>R\$ 1.438,92</b>
1.2.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	6,00	82,07	BDI1	104,02	R\$ 624,12
1.2.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	30,00	21,43	BDI1	27,16	R\$ 814,80
<b>1.3 FUNDAÇÃO</b>									<b>R\$ 2.095,64</b>
1.3.1.1	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	10,00	110,18	BDI1	139,65	R\$ 1.396,50
1.3.1.2	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	0,23	39,18	BDI1	49,66	R\$ 11,47
1.3.1.3	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	10,00	10,49	BDI1	13,30	R\$ 133,00
1.3.1.6	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	4,20	13,06	BDI1	16,55	R\$ 69,51
1.3.1.7	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	3,56	70,79	BDI1	89,73	R\$ 319,44
1.3.1.8	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	0,21	586,79	BDI1	743,76	R\$ 156,19
1.3.1.9	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	0,21	35,81	BDI1	45,39	R\$ 9,53
<b>1.4 ESTRUTURAL</b>									<b>R\$ 5.333,62</b>
<b>1.4.1 PILAR</b>									<b>R\$ 2.211,83</b>
1.4.1.1	GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M2	16,20	26,26	BDI1	33,28	R\$ 539,14
1.4.1.2	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	52,70	10,17	BDI1	12,89	R\$ 679,30
1.4.1.3	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	21,40	13,06	BDI1	16,55	R\$ 354,17
1.4.1.4	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	0,81	586,79	BDI1	743,76	R\$ 602,45
1.4.1.5	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	0,81	35,81	BDI1	45,39	R\$ 36,77
<b>1.4.2 VIGAS</b>									<b>R\$ 1.860,57</b>
1.4.2.1	GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M2	11,61	26,26	BDI1	33,28	R\$ 386,38
1.4.2.2	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	41,30	10,49	BDI1	13,30	R\$ 549,29

1.4.2.3	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	20,60	13,06	BDI1	16,55	R\$	340,93
1.4.2.4	GOINFRA	51032	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	0,74	586,79	BDI1	743,76	R\$	550,38
1.4.2.5	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	0,74	35,81	BDI1	45,39	R\$	33,59
<b>1.4.3</b>	<b>LAJE</b>								<b>R\$</b>	<b>1.261,22</b>
1.4.3.1	GOINFRA	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	M2	6,80	119,54	BDI1	151,52	R\$	1.030,94
1.4.3.2	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	M2	2,00	90,84	BDI1	115,14	R\$	230,28
<b>1.5</b>	<b>ALVENARIA</b>								<b>R\$</b>	<b>22.078,19</b>
1.5.1	GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH: 4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	20,30	49,51	BDI1	62,75	R\$	1.273,83
	SEDOP	260652	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m)	M	18,50	887,23	BDI1	1.124,56	R\$	20.804,36
<b>1.6.</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>								<b>R\$</b>	<b>3.437,90</b>
1.6.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	125,70	5,40	BDI1	6,84	R\$	859,79
1.6.2	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	125,70	16,18	BDI1	20,51	R\$	2.578,11
<b>1.7</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>								<b>R\$</b>	<b>843,58</b>
1.7.1	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	UN	2,00	332,77	BDI1	421,79	R\$	843,58
<b>1.8</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>R\$</b>	<b>1.635,76</b>
1.8.1	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,56	47,37	BDI1	60,04	R\$	453,90
1.8.2	GOINFRA	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2	7,56	44,28	BDI1	56,12	R\$	424,27
1.8.3	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	6,63	54,76	BDI1	69,41	R\$	460,19
1.8.4	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	6,84	34,30	BDI1	43,48	R\$	297,40
<b>1.9</b>	<b>FORRO</b>								<b>R\$</b>	<b>4.811,28</b>
1.9.1	GOINFRA	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	M2	60,91	62,32	BDI1	78,99	R\$	4.811,28
<b>1.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>R\$</b>	<b>13.777,72</b>
<b>1.10.1</b>	<b>PORTAS</b>								<b>R\$</b>	<b>4.167,01</b>
1.10.1.1	SINAPI-I	10556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,00	274,38	BDI1	347,78	R\$	347,78
1.10.1.2	SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	4,00	206,36	BDI1	261,56	R\$	1.046,24
1.10.1.3	GOINFRA	180507	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	M2	4,52	339,20	BDI1	429,94	R\$	1.941,18
1.10.1.4	GOINFRA	180304	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	M2	0,48	415,79	BDI1	527,01	R\$	252,96
1.10.1.5	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40	88,60	BDI1	112,30	R\$	157,22
1.10.1.6	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI: 3ARML)	M2	0,80	415,81	BDI1	527,04	R\$	421,63
<b>1.10.2</b>	<b>JANELAS</b>								<b>R\$</b>	<b>9.610,71</b>
1.10.2.1	GOINFRA	180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	M2	9,66	751,18	BDI1	952,12	R\$	9.193,67
1.10.2.2	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	49,32	BDI1	62,51	R\$	112,52
1.10.2.3	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	59,13	BDI1	74,95	R\$	134,91
1.10.2.4	SINAPI	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	1,20	111,51	BDI1	141,34	R\$	169,61

1.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	951,80
1.11.1	GOINFRA	71688	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	M2	9,66	76,04	BDI1	96,38	R\$	930,65
1.11.2	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN	1,00	16,69	BDI1	21,15	R\$	21,15
1.12		REVESTIMENTO DE PISO							R\$	3.310,23
1.12.1	GOINFRA	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	23,60	28,29	BDI1	35,86	R\$	846,30
1.12.2	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI: 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	23,60	71,78	BDI1	90,98	R\$	2.147,13
1.12.3	GOINFRA	220058	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM	M2	6,39	36,79	BDI1	46,63	R\$	297,97
1.12.4	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	M2	0,32	46,43	BDI1	58,85	R\$	18,83
1.13		PINTURA							R\$	4.278,83
1.13.1	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	125,70	16,17	BDI1	20,50	R\$	2.576,85
1.13.2	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	125,70	10,68	BDI1	13,54	R\$	1.701,98
1.14		LIMPEZA FINAL							R\$	752,08
1.14.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	164,93	3,60	BDI1	4,56	R\$	752,08

Observações:


GOINFRA OBRAS CIVIS DATA BASE: 02/2024

Goiás/GO

Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024

Data

  
Lorena Fátima Silva  
CREA: 25178/D-GO